通数据审批〔2025〕243号

市数据局关于国网江苏省电力有限公司南通 供电分公司南通花乡 220kV 变电站 110kV 送出工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司：

你公司报送的《南通花乡 220kV 变电站 110kV 送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

一、本项目包含 4 项子工程，主要工程内容如下：

（一）江庄—刘圩 π 入花乡变电站 110kV 线路工程

江庄—刘圩 π 入花乡变电站 110kV 线路工程途经青年路和 S28 启扬高速等。建设江庄—刘圩 π 入花乡变电站 110kV 线路，2 回，线路路径总长约 1.78km。其中新建同塔双回 110kV 架空线

路路径长约 1.43km，恢复架设同塔双回 110kV 架空线路路径长约 0.35km。新建杆塔 6 基。

（二）江庄—雅周 I 线 π 入花乡变电站 110kV 线路工程

江庄—雅周 I 线 π 入花乡变电站 110kV 线路工程途经双青路、小焦港河、海营线、陈家港河、拼茶运河和南海大道等。建设江庄—雅周 I 线 π 入花乡变电站 110kV 线路，2 回，线路路径总长约 8.33km。其中新建同塔双回 110kV 架空线路路径长约 8.12km，恢复架设同塔双回 110kV 架空线路路径长约 0.21km。拆除 110kV 学雅 64G 线原#24—#26 段架空线路，拆除段线路路径长约 0.62km。新建杆塔 27 基，拆除杆塔 1 基。

（三）花乡—鹏飞海太 110kV 线路工程

花乡—鹏飞海太 110kV 线路工程途经双青路、小焦港河、海营线和兴旺河等。建设花乡—鹏飞海太 110kV 线路，1 回，线路路径总长约 5.02km。其中新建双设单挂 110kV 架空线路路径长约 4.66km，新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.28km，恢复架设双设单挂 110kV 架空线路路径长约 0.08km。拆除 110kV 学飞 793 线原#1-#26 段架空线路，拆除段线路路径长约 7.5km。新建杆塔 16 基，拆除杆塔 25 基。

（四）花乡—圣德曼 110kV 线路工程

花乡—圣德曼 110kV 线路工程途经青年路、S28 启扬高速、拥家港河和胡青线等。建设花乡—圣德曼 110kV 线路，1 回，线路路径总长约 4.16km。其中新建双设单挂 110kV 架空线路路径长约 2.98km，同塔双回（1 回预留）110kV 架空线路路径长约

0.46km，新建 110kV 单回电缆线路路径长约 0.52km，恢复架设单回 110kV 架空线路路径长约 0.2km。拆除 110kV 田德 634 线原#30—#32 段架空线路，拆除段线路路径长约 0.38km。新建杆塔 14 基，拆除杆塔 1 基。

根据《报告表》评价结论，在认真落实各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度分析，同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格执行生态管控要求，不得影响本项目所涉及的焦港河（海安市）清水通道维护区的主导生态功能。本项目位于焦港河（海安市）清水通道维护区生态空间管控区的新建 110kV 线路路径总长约 7.8km，其中架空线路路径长约 7.245km，新立杆塔 28 基；电缆线路路径长约 0.555km。

（二）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

（三）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。工程运行时线路沿线及声环境保护目标处声环境应满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准要求。

（四）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最

低。

（五）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；规范开展电磁环境、声环境的监测工作。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运行。公司应主动公开项目竣工验收信息，并向属地生态环境局报备，接受其监督管理。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环评文件自批准之日起超过五年开工建设的，环评文件应当重新报审。

南通市数据局

2025年8月21日

（项目代码：2209-320000-04-01-830070）